



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052629-39/2018	Nº SICONV 866605/2018	PROPONENTE / TOMADOR Município de Dois Córregos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico Jardim Bom Retiro e Arco Íris			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico da Rua Prof. José Alves de Assis e Avenida Hugo	MUNICÍPIO / UF Dois Córregos/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento Asfáltico da Rua Prof. José Alves de Assis e Avenida Hugo Capucci - Jardim Bom Retiro e Jardim Arco-Iris									236.729,23	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	236.729,23	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.268,45	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,90	333,67	BDI 1	402,84	1.973,92	RA
1.1.2.	SINAPI	92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	17,50	13,94	BDI 1	16,83	294,53	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	213.802,56	
1.2.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	6.353,27	1,99	BDI 1	2,40	15.247,85	RA
1.2.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	6.353,27	1,31	BDI 1	1,58	10.038,17	RA
1.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.789,94	1,00	BDI 1	1,21	7.005,83	RA
1.2.4.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	193,00	5,72	BDI 1	6,91	1.333,63	RA
1.2.5.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	193,00	773,26	BDI 1	933,56	180.177,08	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	20.658,22	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	312,92	27,42	BDI 1	33,10	10.357,65	RA
1.3.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,90	554,40	BDI 1	669,33	2.610,39	RA
1.3.3.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	23,00	87,57	BDI 1	105,72	2.431,56	RA
1.3.4.	SINAPI-I	21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	89,60	48,61	BDI 1	58,69	5.258,62	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052629-39/2018	Nº SICONV 866605/2018	PROPONENTE / TOMADOR Município de Dois Córregos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico Jardim Bom Retiro e Arco Íris			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico da Rua Pref. José Alves de Assis e Avenida Hugo	MUNICÍPIO / UF Dois Córregos/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento Asfáltico da Rua Pref. José Alves de Assis e Avenida Hugo Capucci - Jardim Bom Retiro e Jardim Arco-Iris									236.729,23

Dois Córregos/SP

Local

quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Francisco Carlos Sylvestre Júnior

CREA/CAU: 506.922.965-4

ART/RRT: 28027230181017568

RECURSO

